

社会福祉法人 神戸日の出会 (可動式間仕切り壁 仕様書)

1. 件名

可動式間仕切り壁	1 式
可動式間仕切り壁設置工事及び付帯工事	1 式

2. 調達機器名

株式会社みやび MOLDI

3. 工事名

多床室の個室化に関する間仕切り工事

4. 設置場所

特別養護老人 サンホーム神戸西

兵庫県神戸市西区平野町印路 887 - 8 14 室 52 床 (4 部屋 10 室、3 人部屋 4 室)

5. 可動式間仕切り壁の仕様

- ・外形寸法：W750 mm～1200 mm、H2400 mm程度（設置部屋により調整）
- ・質量：15kg/枚 程度（標準構成品）
- ・形式：下荷重仕様
- ・レール：レール仕様
- ・安全対策：面取りしたフラットレールとし躓きを防止、丸みのあるパネルを採用する事
- ・特記事項：建具最上部のパネルは無しの仕様にする事

6. 可動式間仕切り壁工事要件

・概要

- 6-1 可動式間仕切り壁設置のために天井補強工事を行う事
- 6-2 1 室の工期を 7 日以内で設定する事
- 6-3 事前に現地調査を行った上で、仕様に適した建築工事をおこなえる事
- 6-4 施工後、可動間仕切り壁の調整ならびに消防設備の施工と装置の機能が正常であることを判断できること。
- 6-5 一般廃棄物について
 - ・コンテナ等を置き、産業廃棄物を適正に処分する
 - ・コンテナを置く場所は打ち合わせにより決定する
- 6-6 アスベストの事前調査結果の報告
 - ・アスベスト事前調査結果により含有が確認された場合は周知を行い、適正に撤去工事を行う

6-7 竣工図書

- ・竣工図書、取扱説明書、保証書は竣工日より2週間以内に提出する
- ・保証書開始は竣工日として、保証期間は可動間仕切り壁、工事共1年間とする

7. その他

上記仕様以外の条件に関して以下の要件を満たすこと。

- ・故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。
- ・本仕様書に定めのない事項、又は記載に疑義が生じた場合は双方別途協議の上、決定すること。

以 上